## **Sarl ADOUANE**

Génie Climatique Thermique & Sanitaire

4 Rue Jacques Prévert 69140 Rillieux La Pape Tél/Fax : 04 78 88 55 47 Port : 06 09 52 86 51

entreprise.adouane@orange.fr

DEVIS

**Référence** D3154

**Date** 04/04/2013

N° client C00005

## **COFELY VAULX GDF SUEZ DEVIS**

A l'attention de Mr Norman

12 Rue Jean Corona

69120 VAULX EN VELIN - France

## Réseau ECS en cave 7, 8, 9 & 10, Pierre Dupont

Qté	Désignation	Tva	Prix Unit.	Total HT
	Intervention sur réseau d'ECS/bouclage, en sous sol cave, allée 7/8 à 9/10.			
	Ces travaux comprennent fournitures & MO :			
	Le nouveau réseau sera créé en parallèle à l'existant :			
	La mise en oeuvre de nouvelles tuyauteries en acier galvanisés de section			
	similaire à l'existant, passage en aérien plafond sur coté, y compris percements			
	des traversés de mur, afin de ne pas déposer le réseau actuel & permettre un			
1	fonctionnement optimum de la production d'ECS & bouclage.	1	14 721,60	14 721,60
	Réalisation en sous sol 7/8 & 9/10 de piquage sur réseau principale ECS &			
	bouclage pour mise en oeuvre de vannes d'isolements DN50 & DN26.			
	Mise en place des nouvelles tuyauteries sur supportage type muppro avec colliers			
	série lourde acier isophonique sur un total linéaire de 98 mètres.			
	Sous sol allée 7/8 & 9/10 avec reprise des piquages des colonnes montantes, soit			
	un total de 6 colonnes avec poses des vannes d'isolements sur départ & retour.			
	Remise en eau des réseaux & contrôle des étanchéités réseaux réalisés.			
	Dépose tuyauteries anciennes & évacuations en déchetterie.			

 $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$  SIRET : 504 138 124 00012 - APE 4322A  $\ensuremath{\text{RCS}}$  de LYON

## Réseau ECS en cave 7, 8, 9 & 10, Pierre Dupont

Qté	Désignation	Tva	Prix Unit.	Total HT
1	Mise en oeuvre de calorifuge sur l'ensemble des 98 mètres de tuyauteries d'ECS en calorifuge type armaflex épaisseur 13mm.	1	1 862,10	1 862,10

Devis en euros Total HT 16 583,70

Tva 1 19,60% 3 250,41

Total TTC 19 834,11

Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signé précédé de la mention :

"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DES TRAVAUX"

DATE: SIGNATURE:

 $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$  SIRET : 504 138 124 00012 - APE 4322A  $\ensuremath{\,\text{RCS}}$  de LYON